

EG

WANDAUFBAU:

- Innenputz
- Mauerwerk z.B. Poroton T12, 425
- Außenputz (Leichtputz) mind. 20mm
- Unterputz 15-20 mm
- Armierungsputz vollflächig 4-5 mm
- = Oberputz
- Herstellerangaben beachten!

FUSSBODENAUFBAU - EG:

- 15mm Bodenbelag
- 65mm Zementestrich auf Trennlage
- 25/20mm Trittschalldämmung 040
- 2x50mm PS-Hartschaum WLS 035
- horizontale Abdichtung, z.B.
- Bitumen-Dachdichtungsbahnen (R 500), vollflächig verklebt,
- 25cm Betonschleife n. Statik
- 5 cm Sauberkeitsschicht

Querschnittsabdichtung als waagerechte Abdichtung unter Wänden n. DIN 18195-4, z.B. Bitumen-Dachdichtungsbahnen (R 500)

Bodendurchlässigkeit von $k > 10^{-4} \text{ m/s}$ muss nach Verfüllung wieder gegeben sein!

Lastfall nach DIN 18195-T4
(Bodenfeuchte und nicht stauendes Sickerwasser)
Abdichtung FLK/MDS in Anlehnung

Sockeldetail MW 425 - Standard
Haustyp A/B/C/D/E/F/G

